Tilbudsnr: 0601-0049

ilac-MRA DANAK TEST Reg.nr. 0343

AnalyCen

Lantmännen Analycen A/S
CVR nr. 17 14 86 72

Vesterballevej 4 , DK-7000 Fredericia
Tlf. (+45) 75 94 50 30, fax (+45) 75 94 50 37

www.analycen.dk

Midtfyns Vandforsyning
Lombjergevej 22
5750 Ringe

Att: Hans la Cour

Journal nr.:
V207-01304-01
Side 1 af 1
18.06.2007 AV
Direkte telefon til laboratoriet: 79 24 71 04

Undersøgelse af drikkevand

Rekvirent:
Midtfyns Vandforsyning
Kopimodtagere:
Faaborg-Midtfyn Kommune

Anlægsnr:	**473-V-02-200051-0**
Anlægsnavn:	**Åværket/Vandgården vandværk**
Udtaget sted:	**Bryggers**
Prøve ID:	**17. kio**
Udtaget adresse:	**Hedebovej 28, 5750 Ringe**
Prøvetager:	Kirsten Olsen, AnalyCen
Årsag:	Ordinær
Formål:	Drikkevandskontrol, ledningsn
Omfang:	01-Begrænset ledningsnet
Prøve udtaget:	07.06.2007 11:40
Prøve modtaget:	07.06.2007 17:51
Analyse påbegyndt:	07.06.2007
Analyse afsluttet:	18.06.2007
Bakt. undersøgelser påbegyndt dato/kl:	080607 07:40

Undersøgelser	Resultat	Enhed	Grænseværdi	Metode	CV%	DL
Observationer/feltmålinger:						
#Vandtemperatur	13,5	°C	ingen	Målt i felten		
pH/Feltmåling	7,4	-		Målt i felten		
Ilt/Feltmåling	8,67	mg/l	min. 5	LDO - Målt i feltet		0,01
Laboratorieundersøgelser:						
#Klarhed	klar		ingen			
#Farve	ingen		ingen			
#Lugt	ingen		ingen			
#Smag	-		ingen			
Aerobt kimtal, 22°C	<1	antal/ml	max. 200	DS/EN ISO 6222:2000	8	1
Koliforme bakterier	<1	/100ml	i.m.	ISO 9308-1:2001	4	1
E. coli	<1	/100ml	i.m.	ISO 9308-1:2001	7	1
Jern	0,010	mg/l	max. 0,2	DS/ISO 17294-2/KM 33	5	0,01
Nitrit	0,006	mg/l	max. 0,1	DS 26777:2003	4	0,000
Konduktivitet/feltm.	75,2	mS/m	min. 50	DS/EN 27888:2003	2	1,0

Analyserne der indgår i begrænset kontrol viser ingen overskridelser af Miljøstyrelsens vandkvalitetskrav.

Med venlig hilsen

Laborant Annette Vendel

Cand. scient. Søren Krohn Skovgaard

CV%:Måleusikkerhed DL: Detektionsgrænse i.m.: ikke målelig
Undersøgelser mærket # er ikke omfattet af akkrediteringen.
Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.